Redesain Panel kendali Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 400 Wp di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bumi Perkasa Regency Kabupaten Malang Jawa Timur

Lauhil Mahfudz Hayusman¹, Taufik Hidayat²

¹ Program Studi Teknik Listrik D-3, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin

² Program Studi Teknik Listrik D-3, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional Malang

✉ hayusman@poliban.ac.id

Masjid Al-ikhlas merupakan salah satu masjid yang memiliki suplai listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dibangun pada akhir tahun 2018. Karena kapasitas yang dihasilkan masih terbatas, maka listrik PLN tetap digunakan sebagai *backup* apabila suplai listrik PLTS tidak optimal dengan proses perpindahan secara otomatis. Seiring berjalannya waktu operasi PLTS mengalami beberapa permasalahan seperti terjadinya dua kali kerusakan *inverter*, timbulnya *shading* pada modul surya. Redesain panel kendali dan *upgrade* komponen-komponen PLTS bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja PLTS yang sudah terpasang. Metode yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab tidak optimalnya kinerja PLTS eksisting, selanjutnya dilakukan *upgrade* dan perencanaan panel kendali, saran relokasi modul surya serta estimasi biaya yang diperlukan untuk merealisasikan hasil perencanaan tersebut. Hasilnya penentuan jenis dan perhitungan ulang komponen-komponen PLTS diajukan untuk dapat mengoptimalkan kinerja PLTS. Desain panel kendali PLTS dalam bentuk diagram satu garis, diagram pengawatan, *layout* panel kendali, *layout* sistem secara keseluruhan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk proses redesain dan *upgrade* ditampilkan. Penggunaan *software* untuk memastikan hasil desain panel kendali dapat berkerja dengan baik untuk memindahkan suplai listrik dari PLTS ke PLN atau sebaliknya digunakan.

Kata kunci: panel kendali, redesain, PLTS

Diajukan: 25 Mei 2021

Direvisi: 30 Juli 2021

Diterima: 1 Oktober 2021

Dipublikasikan online: 7 Oktober 2021

Pendahuluan

Masjid Al-Ikhlas merupakan tempat ibadah yang berada di lingkungan Perumahan Bumi Perkasa Regency (BPR) Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur. Masjid tersebut selain digunakan untuk tempat ibadah wajib sholat lima waktu, juga digunakan untuk kegiatan pengajian rutin, tempat berkumpul dan merayakan hari besar umat islam. Tidak jarang, mesjid ini juga digunakan sebagai tempat singgah dan menginap para Jama'ah Tabligh dari luar daerah. Tentunya segala aktifitas yang berlangsung di lingkungan masjid bisa berjalan dengan baik berkat adanya sarana dan prasarana khususnya ketersediaan energi listrik yang memadai. Sumber energi listrik untuk mendukung segala aktifitas tersebut bersumber dari listrik PLN dengan kapasitas daya terpasang sebesar 1.300 VA yang dibayarkan rutin tiap bulan oleh Takmir dari dana kas masjid.

Atas inisiasi Takmir Masjid dan adanya dukungan pendanaan dari donatur, maka pada akhir tahun 2018 dilakukan kegiatan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 400 *Watt peak* (Wp). Pemasangan PLTS tersebut bertujuan untuk menjaga kontinuitas suplai energi listrik yang dibutuhkan masjid,

karena pada saat itu listrik PLN masih sering mengalami gangguan yang berakibat seringnya terjadi pemadaman dilingkungan perumahan Bumi Perkasa Regency. Dengan adanya PLTS tersebut diharapkan juga dapat membantu menekan biaya tagihan listrik perbulannya. Gambar 1 diperlihatkan Masjid Al-ikhlas sebelum dilakukan renovasi.

Gambar 1 Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bumi Perkasa Regency

Cara mensitasi artikel ini:

Hayusman, L.M., Hidayat, T (2021) Redesain Panel kendali Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 400 Wp di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bumi Perkasa Regency Kabupaten Malang Jawa Timur. *Buletin Profesi Insinyur* 4(2) 062-069

PLTS merupakan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari untuk dikonversikan menjadi energi listrik arus serah (*DC*) melalui modul surya (Hayusman dkk, 2018). Agar energi listrik yang dihasilkan modul surya dapat dimanfaatkan untuk melayani peralatan-peralatan listrik masjid, maka listrik *DC* tersebut terlebih dahulu dikonversikan menjadi listrik arus bolak-balik (*AC*) menggunakan *inverter*. Dengan adanya penggunaan baterai, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS pada siang hari sebagian dapat disimpan ke dalam baterai yang nantinya akan digunakan kembali pada malam hari ketika sinar matahari tidak ada (Saputera dkk, 2020).

Seiring berjalannya waktu, PLTS yang sudah terpasang mengalami beberapa masalah sehingga tidak dapat beroperasi dengan optimal. Permasalahannya yaitu *inverter* dua kali mengalami kerusakan (terbakar). Pembangunan dan perluasan teras masjid di bulan April tahun 2021 juga menyebabkan tidak optimalnya penyerapan sinar matahari oleh modul surya akibat adanya bayangan/*shading*. Gambar 2 diperlihatkan lokasi modul surya yang tidak optimal karena terhalang oleh teras masjid yang baru dibangun.

Gambar 2 Penangkapan sinar matahari oleh modul surya tidak optimal

Panel kendali (*automatic transfer switch/ATS*) yang didesain untuk memindahkan suplai listrik yang semula dari PLTS menuju ke PLN atau sebaliknya tidak bekerja optimal karena pada saat kondisi PLTS *standby*, *inverter* tetap beroperasi mengambil energi listrik dari baterai yang tentunya akan berdampak pada *lifetime* baterai. Disamping itu tidak adanya peralatan proteksi arus lebih berupa *miniature circuit breaker (MCB)* yang terpasang dan peralatan proteksi lainnya seperti *residual current circuit breaker (RCCB)* dan *surge protection device (SPD)* yang digunakan untuk pengaman arus bocor dan pengaman tegangan surya seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Kondisi panel kendali PLTS

Pembahasan ini mengenai redesain panel kendali dan saran relokasi modul surya yang terpasang di Masjid Al-Ikhlas serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan hasil redesain panel kendali tersebut. Diharapkan dengan adanya kajian ini, dapat menjadi saran dan masukan bagi Takmir Masjid agar PLTS dapat kembali beroperasi secara optimal.

Metode

Redesain panel kendali yang dilakukan ini berdasarkan peralatan PLTS yang sudah terpasang (*eksisting*) di Masjid Al-Ikhlas dan beberapa *upgrade* peralatan. Dengan dilakukannya redesain panel kendali sehingga diharapkan kinerja PLTS dapat kembali optimal dan *lifetime* peralatan-peralatan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan. Tabel 1 memperlihatkan komponen dan spesifikasi *eksisting* PLTS 4 x 100 Wp.

Tabel 1 Komponen dan spesifikasi *eksisting* PLTS

No	Nama	Spesifikasi	Qty
1.	Modul surya merek Solarimba	<i>Monocrystalline</i> , P_{max} : 100 Wp, I_{sc} : 6,1 A, V_{oc} : 21,6 VDC	4
2.	SCC merek MPPT	<i>PWM</i> , 40 A	1
3.	<i>Inverter</i> merek Suoer	<i>MSW</i> , 1.500 Watt	1
4.	Baterai, merek SMT	<i>VRLA</i> 100 Ah 12 VDC	1
5.	Kabel merek Eterna	NYA. 1.5 mm ²	50 m
6.	<i>Relay & Soket</i> 8 pin	MK2P, 220 V, 6 A	1
7.	Panel kendali (<i>ATS</i>)		1

Sinar matahari yang ditangkap oleh modul surya dikonversikan menjadi listrik arus searah (*DC*). Melalui *solar charger controller (SCC)* tegangan keluaran modul surya dirubah atau disesuaikan dengan tegangan baterai dan sekaligus mengatur proses pengisian energi listrik dari modul surya ke baterai serta mengatur penggunaan energi listrik dari baterai ke beban. Agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melayani beban, maka tegangan baterai yang semula merupakan tegangan searah 12 VDC dirubah menjadi tegangan bolak balik 220 VAC melalui *Inverter*. Karena terbatasnya kapasitas baterai, maka suplai listrik untuk masjid selain menggunakan PLTS juga tetap menggunakan PLN yang proses perpindahannya (*switching* PLTS ke PLN dan PLN ke PLTS) dilakukan secara otomatis melalui *ATS*. Konfigurasi PLTS *eksisting* yang terpasang di Masjid AL-Ikhlas diperlihatkan pada Gambar 4.

Metode kerja yang dilakukan dalam rangka redesain panel kendali PLTS yang terpasang di Masjid Al-Ikhlas dimulai dengan melakukan identifikasi masalah-masalah penyebab tidak optimalnya atau tidak bekerjanya PLTS seperti penyebab terjadinya dua kali kerusakan (terbakarnya) *inverter*, penyebab timbulnya *shading* pada modul surya, tidak ada atau minimnya peralatan proteksi yang dipasang, dan rencana perubahan koneksi 4 modul surya (*eksisting* 4 modul surya dihubungkan secara paralel). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan studi literatur terkait dengan artikel-artikel yang mendukung.

Gambar 4 Konfigurasi PLTS sistem *off-grid* terpasang

Melakukan redesain panel kendali PLTS dalam bentuk rancangan (*single line diagram* dan *layout*), meliputi penambahan peralatan proteksi (*MCB-DC*, *MCB-AC*, *RCCB*, *SPD-DC*), penambahan *low voltage device (LVD)*, pengantian dan penambahan *relay AC 220 V* tipe LY4 dan *relay DC 24 V* tipe MY2N, pengantian *solar charger controller* berjenis *MPPT*, perubahan koneksi 4 modul surya, dan penyesuaian jenis dan diameter konduktor yang digunakan. Melakukan uji coba panel kendali (*ATS*) menggunakan *software Festo Fluidsim* dan terakhir hasil redesain panel kendali dalam bentuk *single line diagram* dan *layout* serta estimasi biaya untuk melakukan redesain panel kendali dan beberapa *upgrade* peralatan PLTS. Gambar 5 memperlihatkan metode kerja redesain panel kendali PLTS.

Gambar 5 Metode kerja redesain panel kendali PLTS

Hasil Kerja

Hasil identifikasi kondisi *eksisting* PLTS

Adanya renovasi teras masjid menyebabkan lokasi penempatan modul surya tidak lagi ideal karena sinar matahari yang seharusnya ditangkap sempurna terhalang oleh pembangunan teras masjid sehingga menimbulkan bayangan/*shading*. Jika hal tersebut dibiarkan, daya keluaran modul surya tidak lagi optimal dan dalam jangka

waktu lama akan timbul *hotspot* yang berdampak pada timbulnya *microcrack* dan *snail track* pada modul surya (Mansyur, 2019). Adanya *shading* sebagian ataupun keseluruhan tidak hanya mengurangi produksi energi, namun juga beresiko mempengaruhi kondisi modul surya. Ketika terkena bayangan sebagian, pelepasan panas pada sel surya yang terkena bayangan cenderung meningkat (dikenal dengan titik panas atau *hot spot*) dan dapat mengurangi *lifetime* dari modul surya (Ramadhan, 2018). Rencana relokasi modul surya dilakukan di bagian timur masjid seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Kondisi Masjid setelah dilakukan renovasi & rencana lokasi penempatan modul surya

Penggunaan kabel jenis NYA 2 x 1,5 mm² yang digabung menjadi dua yang digunakan untuk menghubungkan modul surya dan SCC tidak tepat, karena jenis kabel tersebut diperuntukkan untuk instalasi dalam ruangan. Sehingga perlu dilakukan pergantian kabel dengan jenis PV1-F 2 x 6 mm² yang mampu menghantarkan arus DC sampai dengan 70 A (*Datasheet PV1-F Solar Thailand*).

Tidak adanya peralatan proteksi arus lebih yang dipasang antara modul surya dan SCC, SCC dan baterai serta SCC dengan *inverter* dapat menimbulkan terjadinya kerusakan pada peralatan-peralatan tersebut. Lonjakan arus seketika yang terjadi pada saat peralihan suplai listrik dari PLN-PLTS atau pada saat *switch inverter* dinyalakan mengakibatkan dua kali terjadinya kerusakan *inverter*. Disamping itu desain perpindah *ATS* masih belum optimal karena pada saat PLN mensuplai kebutuhan beban, *inverter* masih dalam kondisi *standby-on*, sehingga tetap mengambil arus listrik dari baterai. Tidak adanya proteksi baterai mengakibatkan proses pengurusan (*discharge*) terjadi sampai

dengan 100% tentunya hal tersebut lambat laun akan berdampak pada kinerja baterai (Farizy dkk, 2017).

Penggunaan *solar charger controller* (SCC) jenis *PWM* tidak optimal dalam mengkonversikan nilai tegangan keluaran modul surya, karena nilai tegangan modul surya yang besar akan diturunkan menyesuaikan tegangan *input* baterai (Perdana, 2020), (Bakthiar dan Tadjuddin, 2020).

Box panel perlu untuk dilakukan pergantian, agar *SCC Inverter*, *ATS* dan peralatan proteksi dapat ditempatkan di satu tempat yang tertutup agar terhindar dari jangkauan para jamaah khususnya anak-anak. Disamping itu penambahan peralatan monitoring kondisi baterai dan sistem kelistrikan PLTS (Arus, Tegangan, Daya, Energi Listrik dsb) dalam bentuk digital perlu untuk dilakukan agar Takmir Masjid bisa dengan mudah memonitor kondisi PLTS setiap saat.

Redesain panel kendali

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi PLTS dan panel kendali *eksisting*, maka redesain panel kendali yang dilakukan meliputi:

1. Perubahan hubungan atau sambungan 4 modul surya yang semula masing-masing dihubungkan secara paralel dirubah menjadi hubungan seri. Ini bertujuan agar arus (*Idc*) yang mengalir tidak besar sehingga penggunaan kabel untuk menghubungkan modul surya dengan *SCC* tidak membutuhkan kabel dengan diameter besar. Modul surya 100 Wp sebanyak 4 buah dihubungkan secara seri, maka:
 Total tegangan : $21,6 \text{ VDC} \times 4 = 86,4 \text{ VDC}$
 Total arus : 6,1 A
 Tabel 2 memperlihatkan data teknis modul surya 100 Wp merek Solarimba.

Tabel 2 Datasheet modul surya Solarimba 100 Wp

Type	SFM-100
Maximum Power	100 Wp
Voltage at Pmax	18 V
Current at Pmax	5,56 A
Open Circuit Voltage	21,6
Short Circuit Current	6,1
Size	1196 mm x 541 mm x 30 mm
Weight	7 Kg
Cell	36 pcs, 125 x 125, <i>monocrystalline</i>

Sumber : Disalin langsung dari modul surya Solarimba

2. *Upgrade SCC* yang semula berjenis *PWM* menjadi *MPPT*. *SCC* berjenis *MPPT* memiliki efisiensi lebih dari 98,1% jika dibandingkan jenis *PWM*. Pemilihan *SCC* harus memiliki kriteria yaitu mampu menerima daya listrik dari modul surya sebesar 400 Wp, tegangan *input* sebesar 86,4 VDC dan arus *charging* sebesar 6,1 A. Maka *SCC MPPT* yang dipilih yaitu berkapasitas 60 A dengan tegangan sistem 24 VDC seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.
3. *Upgrade* kapasitas dan jenis *inverter* yang semula berkapasitas 1.500 W *modified sine wave* (*MSW*) menjadi 2.000 W *pure sine wave* (*PSW*) dengan tegangan input 24 VDC dan tegangan output 220 VAC. Ini bertujuan agar kedepannya *inverter* masih mampu melayani penambahan beban dimasa yang akan datang. Penggunaan jenis *inverter PSW* juga dapat menghilangkan *noise* akibat beroperasinya beban listrik seperti *amplifier* dan kipas angin jika masih

menggunakan *inverter MSW*. *Datasheet inverter* diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 3 Datasheet SCC MPPT merek PowMr

Models	MPPT-30A	MPPT-40A	MPPT-50A	MPPT-60A
<i>Charging mode</i>	3 stage: constant current (MPPT), constant voltage, floating			
12V system	360W	480W	600W	720W
24V system	720W	960W	1200W	1440W
MAX PV Input Power	36V system 1080 W	1400W	1800W	2100W
48V system	1440 W	1700W	2200W	2800W
12V system DC	20V-80V	20V-80V	20V-80V	20V-80V
24V system DC	37V-105V	37V-105V	37V-105V	37V-105V
Input specificat ion DC	36V system DC 160V	50V-160V	50V-160V	50V-160V
48V system DC	72V-160V	72V-160V	72V-160V	72V-160V
Overcharging protection voltage	15V	30V	45V	60V
Limited current protection	31A	42A	51A	61A
Max efficiency	≥ 98,1 %			
PV utilization	≥ 99 %			

Sumber: User manual PowMr

Tabel 4 Datasheet inverter pure sine wave

Model	PSW 2000-24
Continuos Power	2000 W
Peak Power	4000 W
Input Voltage	DC 24 V
Output Voltage	AC 220 V
Output Frequency	50 Hz
Waveform	Pure Sine Wave
Conversion Efficiency	≤ 90 %
No-Load Current	≤ 0,8 A

Sumber: www.kenika.com

4. *Upgrade* peralatan proteksi dan penyempurnaan peralatan *switching* otomatis (*ATS*) yang semula suplai listrik utama bersumber dari PLTS *backup* PLN menjadi suplai listrik utama PLN *backup* PLTS dengan penambahan *relay AC 220 V* tipe LY4 dan *relay DC 24 V* tipe MY2N dan *Low voltage device* (*LVD*) yang berfungsi sebagai proteksi agar baterai tidak terkuras habis (*depth of discharge/DOD 100 %*) (Wiranto, 2014), (Majid, 2017). Prinsip kerja panel kendali *ATS*, apabila suplai listrik PLN menyala koil *relay 220 V* aktif (13-14) mentrigger kontak 9-1, 10-2 dan 11-3 yang semula *normally close* (*NC*) berubah menjadi *normally open* (*NO*). Posisi kontak 9-5, 10-6 dan 11-7 yang semula *NO* menjadi *NC*, sehingga listrik PLN mengalir dan mensuplai kebutuhan beban. Pada saat listrik disuplai oleh PLN, kondisi *Inverter standby-off*, namun pada saat PLTS kembali bekerja *switch inverter* tidak perlu dioperasikan manual karena adanya kontak *relay* pada posisi 11-7. Apabila listrik PLN padam koil *relay* tidak aktif kontak akan kembali ke posisi 9-1, 10-2 dan 11-3 maka suplai listrik untuk Masjid akan diambil alih oleh baterai. Melalui *inverter* tegangan

Gambar 7 Wiring diagram ATS

searah 24 VDC baterai dirubah menjadi tegangan bolak-balik 220 VAC. Adanya LVD yang dipasang pada panel kendali ini bertujuan untuk mengatur proses pengurusan baterai dan untuk memproteksi baterai. Agar LVD ini dapat bekerja menggerakan posisi kontak pada relay DC yang semula 9-1 menjadi 9-5 atau sebaliknya maka input LVD dihubungkan dengan baterai sedangkan output LVD dihubungkan dengan koil relay 24 VDC seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Upgrade baterai yang semula 1 x 100 Ah 12 VDC menjadi 2 x 100 Ah 12 VDC. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan penambahan baterai adalah kapasitas baterai harus sama dan usahakan dari merek yang sama (Djaufani dkk, 2015). Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan baterai masih dalam kondisi baik "Good Battery" dengan nilai state of health (SOH) 100 %, nilai resistansi 4,9 mΩ. Gambar 8 memperlihatkan hasil pengecekan kondisi baterai.

Total energi listrik yang dihasilkan:
 $2 \times 12 \text{ VDC} \times 100 \text{ Ah} = 2.400 \text{ Vah}$ atau
 $= 2.400 \text{ Wh}$

Agar lifetime baterai tetap terjaga maka kapasitas energi listrik yang dipakai dibatasi atau diatur pada nilai 70 % dengan menggunakan LVD. Sehingga total energi listrik yang dapat dipakai sebesar:

TEL = Kapasitas baterai x DOD : 100
 $= 200 \text{ Ah} \times 70 \% : 100$
 $= 140 \text{ Ah}$

Desain rangkaian kendali

Desain dan pengujian rangkaian kendali untuk PLTS dibuat dan diuji coba menggunakan software Festo Fluidsim 3.6. Hasilnya rangkaian kendali yang dirancang dapat bekerja dengan baik. Pada saat tuas MCB dinaikkan (on), sumber listrik PLN (ON1) dan sumber listrik PLTS (ON2) siap untuk mensuplai beban namun tidak bisa dilakukan secara bersama-sama karena saling mengunci (interlock). Pada saat PLN on, koil K1 mendapatkan suplai arus menggerakan kontak relay K1 yang semula kondisi normally open (NO) menjadi normally close (NC) sehingga beban mendapatkan suplai listrik. Selama PLN on, sumber listrik PLTS otomatis tidak bisa ikut mensuplai beban karena arus listrik yang menuju koil (K2) terputus akibat kontak relay K1 dalam kondisi NO seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9.

Gambar 8 Hasil pengecekan kondisi baterai

Gambar 9 Pengujian rangkaian kendali PLTS

Sistem modifikasi pada rangkaian kendali *inverter* ini adalah sistem pengaturan *on/off* pada *inverter* yaitu dengan menghubungkan *common* ke anak kontak *NC relay AC*, maka apabila PLN menyala *inverter* akan *standby-off* begitupun sebaliknya apabila PLN padam *inverter* akan langsung mensuplai beban listrik (masjid) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 10.

Gambar 10 Pengujian rangkaian kendali switch inverter

Desain *box* panel kendali ATS

Hasil rancangan *layout* tampak depan dari *box* panel kendali (ATS) PLTS yang berukuran 40 cm x 60 cm x 30 cm, terdiri dari satu lampu indikator PLN dan satu lampu indikator PLTS. Digital multimeter dipasang sebagai informasi untuk mengetahui parameter-parameter kelistrikan seperti nilai arus (A), tegangan (V), energi listrik (Wh), Daya (W & Wp) dan *Charging* (Ah). Indikator baterai dan *selector switch* yang difungsikan untuk memindahkan suplai listrik dari PLN ke PLTS atau sebaliknya secara manual seperti yang diperlihatkan pada Gambar 11a. Sedangkan Gambar 11b memperlihatkan hasil rancangan *layout* tampak dari dalam panel kendali. Pada Proses redesain panel kendali PLTS ini, semua peralatan-peralatan PLTS (kecuali modul surya dan Baterai) diletakan di dalam *box* panel seperti *Inverter*, *SCC MPPT*, 2 *MCB-DC* dua pole, 2 *MCB-AC* satu pole, *Relay DC*, *Relay AC*, *SPD*, *RCCB*, *LVD* dan 2 terminal blok 4 kutub.

Gambar 11 *Layout* panel kendali (a) tampak dari depan, (b) tampak dari dalam

Tabel 5 memperlihatkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan redesain panel kendali dan *upgrade* beberapa peralatan PLTS dengan total biaya sebesar Rp. 6.177.000,00.

Gambar 12 memperlihatkan rancangan *layout* keseluruhan dari PLTS *off-grid* dengan panel kendali ATS beserta diameter kabel yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Redesain panel kendali PLTS kapasitas 400 Wp telah dipaparkan. Hasilnya desain panel kendali *eligible* untuk diimplementasikan dengan total perkiraan biaya sebesar Rp. 6.177.000,- dan rekolasi penempatan 4 modul surya disarankan untuk dilakukan di bagian timur Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bumi Perkasa Regency.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bumi Perkasa Regency, Ngenep Kabupaten Malang. Bapak Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Ir. Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom., IPM dosen Program Profesi Insinyur Universitas Lambung Mangkurat.

Tabel 5 Perkiraan biaya redesain panel kendali PLTS

Nama Komponen	Spesifikasi	Qty	Satuan	Harga Sat (Rp)	Harga Tot (Rp)
Solar charger controller	MPPT, PowMr 60 A	1	Unit	1,125,000	1,125,000
Inverter	PSW 24 VDC - 220 VAC 2.000 Watt	1	Unit	2,000,000	2,000,000
Baterai	VRLA, SMT 12 V 100 Ah	1	Unit	1,100,000	1,100,000
LVD	XH-M609	1	unit	61,000	61,000
MCB DC	2P, 100 A, 400 V	2	Unit	210,000	420,000
MCB AC	1P, 6 A	2	Unit	35,000	70,000
RCCB	2P 25 A, 30 mA	1	Unit	150,000	150,000
SPD	2P DC, 20-40 kA	1	Unit	135,000	135,000
Kabel SCC - Baterai	NYAF, 1 x 6 mm ²	4	Mtr	20,000	80,000
Kabel PV-SCC	PV1-F, 2 x 6 mm ² , 10 Meter	5	Mtr	63,000	315,000
Selector Switch	Larkin, 3 posisi	1	Unit	30,000	30,000
Digital Multimeter	P06S-20, 6 in 1 Voltage Meter	1	Unit	140,000	140,000
Indikator Kapasitas Baterai	Bar & Prosentase	1	Unit	70,000	70,000
Pilot Lamp	Hijau dan Merah	2	unit	8,000	16,000
Box Panel	60 x 40 x 20 cm	1	unit	415,000	415,000
Terminal blokk	4 P, 100 A, 400 V	2	unit	25,000	50,000
Jasa Instalasi	-	Paket	-	-	-
Harga Total					6,177,000

Gambar 12 Rancangan layout PLTS off-grid dengan kendali ATS

Referensi

Bakhtiar & Tadjuddin. (2020). Pemilihan Solar Charger Controller (SCC) Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Makalah disajikan dalam *Prosiding 4th Seminar Nasional*

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 168-173.
 Datasheet Inverter Kenika, diunduh dari https://www.kenika.com/v2/index.php?route=product/product&product_id=1133 pada tanggal 14 Mei 2021.

- Djaufani, M. B., Hariyanto, N & Saodah, S. (2015). Perancangan dan Realisasi Kebutuhan Kapasitas Baterai untuk Beban Pompa Air 125 Watt Menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. *Jurnal Reka Elkomika*, 3(2), 75-86.
- Farizi, A. F., Asfani, A. A & Soedibjo. (2016). Desain Sistem Monitoring State of Charge Baterai pada Charging Station Mobil Listrik Berbasis Fuzzy Logic dengan Mempertimbangan Temperature. *Jurnal Teknik*, 5(2), B278-B282.
- Hayusman, L. M., Anam, A dan Hidayat, T. (2018). Pemanfaatan Teknologi Panel Surya Kelompok Petani Bunga Krisan di Desa Blarang dan Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. *Jurnal SOLIDITAS*, 1(2), 53-58.
- Majid, A. (2017). Perancangan Sistem Automatic Transfer Switch (ATS) sebagai Komponen Pelengkap Sistem Hybrid PLN-Sel Surya. *Jurnal Teknik Elektro*, 7(1), 1-9.
- Mansur, A. (2019). Analisa Dampak Bayangan Modul Terhadap Output PLTS. Energi dan Kelistrikan *Jurnal Ilmiah*, 11(2), 160-170.
- Perdana, A. Y. (2020). Analisis Efisiensi Solar Charger Controller Tipe PWM dan MPPT dengan Metode Simulasi: Skripsi Program Studi Fisika. Universitas Negeri Semarang.
- PowMr MPPT SERIES MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLER FOR MODEL MPPT series: MPPT-30A, MPPT-40A, MPPT-50A, MPPT-60A, diunduh dari <https://pdfcoffee.com/powmr-mppt-60a-user-manual-makegreenworldpdf-pdf-free.html> pada tanggal 14 Mei 2021.
- Ramadhani, B. (2018). Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dos & Don'ts. Jakarta Pusat: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Saputera, N, Sampe, E. R & Hayusman, L. M. (2020). Teknologi Mesin Penetas Telur Ayam Otomatis dengan Sumber Energi Mandiri untuk Kelompok Peternak Ayam Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru. *Jurnal Aplikasi Sains Teknologi Nasional (JASTEN)*, 1(1), 24-29.
- Solar Thailand. Technical Data Sheet Solar Cable PV1-F. diunduh dari <https://www.solar-thailand.com/pdf/Datasheet-PV1-F-6-mm2.pdf> pada 16 Mei 2021.
- Wiranto. (2014). Integrasi Solar Home System dengan Jaringan Listrik PLN Menggunakan Kendali Relay dan Kontaktor Magnet. *Jurnal Teknik Elektro*, 2(1).